

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเสียบญวน ๑ หมู่ที่ ๒
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลวังใหม่
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๗,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางดินลูกรังความกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร
๕. กำหนดราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้างงานก่อสร้างทาง
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายสุนทร คำวรรณ ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่
 - ๗.๒ นายเอกชัย บุญยี่เซ่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - ๗.๓ นางอรทัย ศรีสมุทร นายช่างโยธา

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ประเภทงาน งานก่อสร้างทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเลียบริม 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 160.00 เมตร หนา 0.15 เมตร โหล่ทางดินลูกรังความกว้างข้างละ 0.50 เมตร


สถานที่ดำเนินการ ถนนเลียบริม 1 หมู่ที่ 2 ตำบลวังใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (STA 0+000 - STA 0+160)


หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลวังใหม่


ประมาณการ เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	
2	ประเภทงานทาง	361,981.16	1.3822	500,330.35	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT).....7.....%				
สรุป	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			500,330.35	
	คิดเป็นเงินประมาณ			500,000.00	
	ตัวอักษร	(ห้าแสนบาทถ้วน)			
	ขนาดหรือเนื้อที่ จำนวน	640.00	เฉลี่ย 781.25	บาท/เมตร	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


 ประธานกรรมการ
 (นายสุนทร คำวรรณ) ปลัดเทศบาล


 กรรมการ
 (นายเอกชัย บุญยี่เซ่ง) ผู้อำนวยการกองช่าง


 กรรมการ
 (นางอรทัย ศรีสมุทร) นายช่างโยธา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเสียบญวน 1

สถานที่ก่อสร้าง

ถนนเสียบญวน 1 หมู่ที่ 2 ตำบลวังใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (STA 0+000 - STA 0+160)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

สำนักงานเทศบาลตำบลวังใหม่

แบบเลขที่

คำนวณราคาโดย

นางอรทัย ศรีสมุทร

นายชาญโยธา

เมื่อวันที่

7 มกราคม 2563

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานวางป่าขุดขนาดเบา	ตร.ม.	320	1.75	560.00	1.3822	774.03	774.03
2	งานปรับพื้นที่ทางเดิม แล้วบดทับ	ตร.ม.	896	14.63	13,108.48	1.3822	18,118.54	18,118.54
3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	32	741.93	23,741.76	1.3822	32,815.86	32,815.86
4	ผิวทางออร์โตนีซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 เมตร	ตร.ม.	640	473.28	302,899.20	1.3822	418,667.27	418,667.27
5	Expansion Joint	ม.	8	198.34	1,586.72	1.3822	2,193.16	2,193.16
6	Contraction Joint	ม.	56	126.14	7,063.84	1.3822	9,763.64	9,763.64
7	Longitudinal Joint	ม.	160	64.26	10,281.60	1.3822	14,211.23	14,211.23
8	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	31.50	86.97	2,739.56	1.3822	3,786.61	3,786.61
					361,981.16			
							รวมค่าก่อสร้าง	500,330.35

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

361,981.16

② ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3822