

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยบางชะนี หมู่ที่ ๗
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลวังใหม่
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๒๘,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางดินลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร
๕. กำหนดราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๓๓๐,๐๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้างงานก่อสร้างทาง
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายสุนทร ดำวรรณ ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่
 - ๗.๒ นายเอกชัย บุญยี่เซ่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - ๗.๓ นางอรทัย ศรีสมุทร นายช่างโยธา

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ประเภทงาน งานก่อสร้างทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยบางชะนี ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร

ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางดินลูกรังความกว้างข้างละ 0.50 เมตร


สถานที่ดำเนินการ ขอยบางชะนี หมู่ที่ 7 ตำบลวังใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (STA 0+000 - STA 0+080)


หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลวังใหม่

ประมาณการ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	
2	ประเภทงานทาง	239,453.81	1.3822	330,973.06	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
	เงินไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT).....7.....%				
สรุป	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			330,973.06	
	คิดเป็นเงินประมาณ			330,000.00	
	ตัวอักษร	(สามแสนสามหมื่นบาทถ้วน)			
	ขนาดหรือเนื้อที่ จำนวน	400.00	เฉลี่ย 825.00	บาท/เมตร	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


 ประธานกรรมการ
 (นายสุนทร ต้าวรรณ) ปลัดเทศบาล


 กรรมการ
 (นายเอกชัย บุญยี่เซ่ง) ผู้อำนวยการกองช่าง


 กรรมการ
 (นางอรทัย ศรีสมุทร) นายช่างโยธา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยบางชะนี
 สถานที่ก่อสร้าง ขอยบางชะนี หมู่ที่ 7 ตำบลวังใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (STA 0+000 - STA 0+080)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลวังใหม่
 แบบเลขที่

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	คำนวณราคาโดย นายช่างโยธา <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>							
	นางอรทัย ศรีสมุทร <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>							
	เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>							
1	งานวางป่าขุดขนาดกลาง	ตร.ม.	640	1.74	1,113.60	1.3822	1,539.22	1,539.22
2	งานปรับพื้นที่ทางเดิม แล้วบดทับ	ตร.ม.	528	14.51	7,661.28	1.3822	10,589.42	10,589.42
3	งานดินถมขยายคันทาง	ลบ.ม.	40	116.16	4,646.40	1.3822	6,422.25	6,422.25
4	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	20	975.56	19,511.20	1.3822	26,968.38	26,968.38
5	ผิวทางบอร์ตแลนดีซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 เมตร	ตร.ม.	400	487.56	195,024.00	1.3822	269,562.17	269,562.17
6	Expansion Joint	ม.	10	189.83	1,898.30	1.3822	2,623.83	2,623.83
7	Contraction Joint	ม.	35	88.53	3,098.55	1.3822	4,282.82	4,282.82
8	Longitudinal Joint	ม.	80	64.02	5,121.60	1.3822	7,079.08	7,079.08
9	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	16	86.18	1,378.88	1.3822	1,905.89	1,905.89
					239,453.81		รวมค่าก่อสร้าง	330,973.06

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

239,453.81

② ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3822