

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุก ถนนเสียบญวน ๕/๔ หมู่ที่ ๒
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลวังใหม่
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๓๒,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๓๐.๐๐ เมตร  
หน้า ๐.๑๐ เมตร
๕. กำหนดราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๓๓๕,๐๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้างงานก่อสร้างทาง
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๗.๑ นายสุนทร คำวรรณ ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่
  - ๗.๒ นายเอกชัย บุญยี่เซ่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
  - ๗.๓ นางอรทัย ศรีสมุทร นายช่างโยธา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก ถนนเลียชยญวน 5/4  
 สถานที่ก่อสร้าง ถนนเลียชยญวน 5/4 หมู่ที่ 2 ตำบลวังใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (STA 0+000 - STA 0+430)  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลวังใหม่  
 แบบเลขที่

ลำดับ	คำนำวนราคาโดย	นางอรทัย ศรีสมุทร	นายช่างโยธา	เมื่อวันที่	10 มีนาคม 2563	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานวางป่าชุดตอนกลาง	ทร.ม.	630	3.61	2,274.30	1.3822	3,143.54	3,143.54	
2	งานวางป่าชุดตอนหน้า	ทร.ม.	345	5.40	1,863.00	1.3822	2,575.04	2,575.04	
3	งานเกรดเกลี่ยพื้นทางเดิม	ทร.ม.	1,978	1.71	3,382.38	1.3822	4,675.13	4,675.13	
4	งานปรับพื้นทางเดิม แล้วบดทับ	ทร.ม.	1,978	14.26	28,206.28	1.3822	38,986.72	38,986.72	
6	งานดินถมยกยกระดับคันทาง	ลบ.ม.	225	123.47	27,780.75	1.3822	38,398.55	38,398.55	
7	งานดินถมขยายคันทาง	ลบ.ม.	270	123.47	33,336.90	1.3822	46,078.26	46,078.26	
8	งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. 0.60 เมตร ชั้น 3	ม.	10	1,106.11	11,061.10	1.3822	15,288.65	15,288.65	
9	งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. 0.80 เมตร ชั้น 3	ม.	15	2,016.41	30,246.15	1.3822	41,806.23	41,806.23	
10	งานพื้นทางหินคลุกหนา 0.10 เมตร	ลบ.ม.	172	608.66	104,689.52	1.3822	144,701.85	144,701.85	
						242,840.38	รวมค่าก่อสร้าง		335,653.97

① ผลรวมค่างานต้นทูนงานก่อสร้างทาง  
242,840.38

② ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง  
1.3822

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ประเภทงาน งานก่อสร้างทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก ถนนเสียบญวน 5/4 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 430.00 เมตร หน้า 0.10 เมตร

สถานที่ดำเนินการ ถนนเสียบญวน 5/4 หมู่ที่ 2 ตำบลวังใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (STA 0+000 - STA 0+430)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลวังใหม่

ประมาณการ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	
2	ประเภทงานทาง	242,840.38	1.3822	335,653.97	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ( VAT ).....7.....%				
สรุป	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			335,653.97	
	คิดเป็นเงินประมาณ			335,000.00	
	ตัวอักษร	(สามแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)			
ขนาดหรือเนื้อที่ จำนวน		1,720.00 เฉลี่ย	194.77	บาท/เมตร	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

..... ประธานกรรมการ  
(นายสุนทร ดำวรรณ) ปลัดเทศบาล

..... กรรมการ  
(นายเอกชัย บุญยี่เซ่ง) ผู้อำนวยการกองช่าง

..... กรรมการ  
(นางอรทัย ศรีสมุทร) นายช่างโยธา