

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองพร ๒ หมู่ที่ ๔
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลวังใหม่
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๗๑,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร
๕. กำหนดราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๔๖๘,๐๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้างงานก่อสร้างทาง
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายสุนทร ดำวรรณ ปลัดเทศบาลตำบลวังใหม่
 - ๗.๒ นายเอกชัย บุญยี่เซ่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - ๗.๓ นางสาวอรทัย ศรีสมุทร นายช่างโยธา

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ประเภทงาน งานก่อสร้างทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนคลองพร 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร

ยาว 140.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกความกว้างข้างละ 0.50 เมตร


สถานที่ดำเนินการ ถนนคลองพร 2 หมู่ที่ 4 ตำบลวังใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (STA 0+880 - STA 1+020)


หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลวังใหม่


ประมาณการ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	
2	ประเภทงานทาง	339,504.34	1.3795	468,346.24	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT).....7.....%				
สรุป	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			468,346.24	
	คิดเป็นเงินประมาณ			468,000.00	
	ตัวอักษร	(สี่แสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)			
	ขนาดหรือเนื้อที่ จำนวน	560.00 เฉลี่ย	835.71	บาท/เมตร	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


 ประธานกรรมการ
 (นายสุนทร ต้าวรรณ) ปลัดเทศบาล


 กรรมการ
 (นายเอกชัย บุญยี่เซ่ง) ผู้อำนวยการกองช่าง


 กรรมการ
 (นางสาวอรทัย ศรีสมุทร) นายช่างโยธา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนคลองพร 2
 สถานที่ก่อสร้าง ถนนคลองพร 2 หมู่ที่ 4 ตำบลวังใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (STA 0+880 - 1+020)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลวังใหม่
 แบบเลขที่

คำนวณราคาโดย นางอรทัย ศรีสมุทร นายช่างโยธา เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานวางป่าขุดตอขนาดกลาง	ตร.ม.	350	3.52	1,232.00	1.3795	1,699.54	1,699.54
2	งานเกรดเกลี่ยพื้นทางเดิม	ตร.ม.	784	1.68	1,317.12	1.3795	1,816.97	1,816.97
3	งานปรับพื้นที่ทางเดิม แล้วบดทับ	ตร.ม.	784	13.89	10,889.76	1.3795	15,022.42	15,022.42
4	งานท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. 0.80 เมตร ชั้น 3	ม.	13	1,934.08	25,143.04	1.3795	34,684.82	34,684.82
4	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	28	883.86	24,748.08	1.3795	34,139.98	34,139.98
5	ผิวทางบอร์ตแลนดซีเมนต์คอนกรีต ทน 0.15 เมตร	ตร.ม.	560	457.93	256,440.80	1.3795	353,760.08	353,760.08
6	Expansion Joint	ม.	8	209.50	1,676.00	1.3795	2,312.04	2,312.04
7	Contraction Joint	ม.	48	119.53	5,737.44	1.3795	7,914.80	7,914.80
8	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
9	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	29.25	421.20	12,320.10	1.3795	16,995.58	16,995.58
					339,504.34		รวมค่าก่อสร้าง	468,346.24

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

339,504.34

② ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3795